



P92
Bellakvarter

Totalentreprise

Parkeringshus Bellakvarter

Nye boliger skyder op i Ørestad, og de mange beboere efterspørger bedre parkeringsmuligheder. Desuden har Bella Centers mange gæster stadig sværere ved at finde parkering grundet flere og flere bebyggede arealer i området.

Derfor opføres endnu et parkeringshus i Bellakvarter.

CG Jensen udfører det nye parkeringshus i otte etager – fordelt på 16 splitniveauer med plads til ca. 400 biler.

På ydersiden af p-huset etableres stålwire som espalier, der skal begrønnes og være med til at give en grøn facade. På nederste level på syd- og vestfacade opsættes trælamel under stålwirerne. Der opføres en 14 meter høj brandmur i beton, som skal sikre p-huset i tilfælde af brand i Bella Center. På ydersiden af p-huset monteres opholdsbænke og der etableres et opholdsareal i forbindelse med busholdeplads.

CG Jensen udfører opgaven i totalentreprise med beton- og gartnerarbejder som egenproduktion.

Byggepladsen er ikke meget større end fodaftrykket på parkeringshuset, hvilket medfører store udfordringer omkring plads til materialeoplæg og arbejdsområder. Desuden kræver anvendelse af byggepladsens tårnkran særligt fokus, da der skal tages hensyn til de omkringliggende bygninger.

En løbende dialog på pladsen har gjort, at samarbejdet fungerer godt mellem alle de involverede parter.

P-huset skal stå færdigt i sommeren 2019.

Beliggenhed

Center Boulevard, København S

Byggetype

Parkeringshus

Kunde

Bellakvarter Projektselskab A/S

Ingeniør

Orbicon

Arkitekt

Dissing + Weitling

Byggeperiode

05.2018-07.2019

Omfang

10.240 m²

Entrepriseform

Totalentreprise

Projekt nr.

130636

Kontraktsum

Fortrolig

CG JENSEN 

DK-Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00
info@cgjensen.dk
www.cgjensen.dk